แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไสเดือย - พรุลำเพ็ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไสเดือย , หมู่ที่ 7 บ้านไสบ่อลึก ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบเลขที่ 21 / 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 8/12/2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3822	2.39	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	3,750.00	6.14	23,025.00	1.3822	8.49	31,825.16
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	3,750.00	14.38	53,925.00	1.3822	19.88	74,535.14
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	375.00	505.27	189,476.25	1.3822	698.38	261,894.07
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพร์มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	3,750.00	27.06	101,475.00	1.3822	37.40	140,258.75
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	3,750.00	182.22	683,325.00	1.3822	251.86	944,491.82
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	30.00	290.00	8,700.00	1.3822	400.84	12,025.14
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	150.00	290.00	43,500.00	1.3822	400.84	60,125.70
8	งานท่อเหล็ก GS Ø 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1.00	2,130.84	2,130.84	1.3822	2,945.25	2,945.25
							รวมค่าก่อสร้าง	**1,528,101.03**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,105,557.09
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2491