แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ สายหนองหญ้าคา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๖๒๖,๐๐๐.- ..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ....ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ ระยะทาง ๘๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนาตามแบบแปลนกำหนด หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินผุไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหมื่นศรี เลขที่ ๔/๒๕๖๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 5 ส.ค. 2568 ..... เป็นเงิน .....๖๒๐,๓๙๒.๕๓..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ .....นายสุพล ศรีโยธา ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาหมื่นศรี ประธานกรรมการ.....

๗.๒ .....นายกิตติ สีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....

๗.๓ .....นายปรีชา มากแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ สายหนองหญ้าคา หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบเลขที่ 4 / 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1/8/2568

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 850.00 ม. ความหนาตามแบบแปลนกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	620,392.53	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	620,392.53	
	คิดเป็นราคากลาง	620,392.53	
		(หกแสนสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)	

ระยะทางดำเนินการ 0.850 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 729,873.56 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 242/2568 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ สายหนองหญ้าคา หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
แบบเลขที่ 4 / 2567
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 1/8/2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	4,250.00	5.82	24,735.00	1.3848	8.06	34,253.03
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.			-		-	-
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.			-		-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางหินผุ บดอัดแน่น หนาไม่น้อยกว่า ซม.	ลบ.ม.	1,592.00	213.82	340,401.44	1.3848	296.10	471,387.91
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	1,709.85	20,518.20	1.3848	2,367.80	28,413.60
	3.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	2,839.33	25,553.97	1.3848	3,931.90	35,387.14
	3.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	3,844.77	34,602.93	1.3848	5,324.24	47,918.14
	3.6 ขนาด ø 1.20 ม. ชั้น 3	ม.			-		-	-
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานอื่นๆ							
	6.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	1.00	2,190.00	2,190.00	1.3848	3,032.71	3,032.71
							รวมค่าก่อสร้าง	**620,392.53**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	448,001.54
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3848
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	