แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ตำบลนาหมื่นศรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,497,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านวังถ้ำ หมู่ที่3 โดยการขุดวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระยะทางรวม 9,483 เมตร แยกเป็นท่อเมนจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 2,668 เมตร,ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 4,289 เมตร,ขนาด 1-1/2 นิ้ว ระยะทาง 2,514 เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 6 เมตร,ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 6 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 1,533,471.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุพล ศรีโยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 ปรีชา มากแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

7.3 กิตติ สีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

กิตติ สีสุข
19 พฤศจิกายน 2567 10:01:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี ตำบล นาหมื่นศรี อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ 7/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1.000 หลังละ 1,533,471.92 บาท	1,533,471.92	
สรุป	ราคากลาง	1,533,471.92	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์ .....)		

กิตติ สีสุข

19 พฤศจิกายน 2567 10:01:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาหมื่นศรี อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ 7/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2567

(สุพล ศรีโยธา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปรีชา มากแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติ สีสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติ สีสุข
19 พฤศจิกายน 2567 10:01:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี ตำบล นาหมื่นศรี อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ 7/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ระบบสาธารณูปโภค**	1,173,815.01	1.3064	1,533,471.92	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,533,471.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,533,471.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติ สีสุข

19 พฤศจิกายน 2567 10:01:38

กลุ่มงาน/งาน ระบบสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 7/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,533,471.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,533,471.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติ สีสุข

19 พฤศจิกายน 2567 10:01:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี ตำบล นาหมื่นศรี อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ 7/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. 2567

(สุพล ศรีโยธา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปรีชา มากแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติ สีสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติ สีสุข
19 พฤศจิกายน 2567 10:01:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาหมื่นศรี อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ 7/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อประปา**		**รวม**					1,173,815.01	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,173,815.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,173,815.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติ สีสุข

19 พฤศจิกายน 2567 10:01:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานวางท่อประปา**								
	- ท่อเมนประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	667.000	ท่อน	450.00	300,150.00	300.00	200,100.00	500,250.00	
	- ท่อเมนประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	1,072.000	ท่อน	216.00	231,552.00	160.00	171,520.00	403,072.00	
	- ท่อเมนประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	628.500	ท่อน	137.00	86,104.50	120.00	75,420.00	161,524.50	
	- ท่อเมนประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	214.000	ท่อน	50.00	10,700.00	30.00	6,420.00	17,120.00	
	- ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 3 นิ้ว	4.000	ตัว	2,600.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 2 นิ้ว	6.000	ตัว	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	583.00	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	4.000	อัน	146.73	586.92	0.00	0.00	586.92	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด Ø 2 นิ้ว	2.000	อัน	184.00	368.00	0.00	0.00	368.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	71.000	อัน	121.00	8,591.00	0.00	0.00	8,591.00	

กิตติ สีสุข

19 พฤศจิกายน 2567 10:01:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1 1/2 นิ้ว	7.000	อัน	59.00	413.00	0.00	0.00	413.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	109.000	อัน	54.00	5,886.00	0.00	0.00	5,886.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	34.000	อัน	34.00	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	24.30	24.30	0.00	0.00	24.30	
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว	24.000	อัน	76.64	1,839.36	0.00	0.00	1,839.36	
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	27.000	อัน	26.17	706.59	0.00	0.00	706.59	
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	25.000	อัน	17.76	444.00	0.00	0.00	444.00	
	- ข้อต่อตรง PVC เกลียวใน ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.000	ตัว	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ข้อต่อตรง PVC เกลียวใน ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.000	อัน	33.00	66.00	0.00	0.00	66.00	
	- ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 3 นิ้ว	8.000	อัน	54.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 2 นิ้ว	12.000	อัน	21.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ลด Ø 3 นิ้ว	1.000	อัน	107.00	107.00	0.00	0.00	107.00	

กิตติ สีสุข

19 พฤศจิกายน 2567 10:01:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด Ø 2 นิ้ว	5.000	อัน	76.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	22.00	44.00	0.00	0.00	44.00	
	- ข้องอ PVC 45 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว แบบยาว	4.000	อัน	103.00	412.00	0.00	0.00	412.00	
	- ข้องอ PVC 45 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว แบบยาว	4.000	อัน	49.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ขนาด Ø 6 นิ้ว	1.000	ท่อน	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ขนาด Ø 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,280.37	4,560.74	0.00	0.00	4,560.74	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,635.52	1,635.52	1,050.00	1,050.00	2,685.52	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	869.16	869.16	660.00	660.00	1,529.16	
	- ขาเหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	14.000	ชุด	45.78	640.92	0.00	0.00	640.92	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	12.000	อัน	17.00	204.00	0.00	0.00	204.00	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.000	อัน	26.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	300.000	กระป๋อง	126.17	37,851.00	0.00	0.00	37,851.00	
	- เทปพันเกลียว	15.000	ม้วน	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	

กิตติ สีสุข

19 พฤศจิกายน 2567 10:01:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานวางท่อประปา	-	-	15,544.60	718,645.01	2,320.00	455,170.00	1,173,815.01	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,173,815.01**	

กิตติ สีสุข

19 พฤศจิกายน 2567 10:01:29