บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ที่ ตง ๗๕๘๐๒/๐๒ **วันที่** ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๕๙ – ๐๐๒ สายหนองฆ่าวัว หมู่ที่ ๔ บ้านไสเดือย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๕๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๕๙-๐๐๒ สายหนองฆ่าวัว หมู่ที่ ๔ บ้านไสเดือย ตำบลนาหมื่นศรี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหมื่นศรี เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ งบประมาณ ๒,๙๔๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๕๙-๐๐๒ สายหนองฆ่าวัว หมู่ที่ ๔ บ้านไสเดือย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๒,๘๕๒,๕๐๕.๑๑ บาท (**สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์**) ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๒ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ (๓) และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุพล ศรีโยธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติ สีสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชา มากแก้ว)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

.../ ความเห็น

ความเห็นเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....

.....

.....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่

(นางสาวจุฑาทิพย์ บุญชัย)

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)

ความเห็นปลัด อบต.

.....

ชอบ

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(/) อนุมัติและดำเนินการต่อไป

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๙-๐๐๒ สายหนองฆ่าวัว หมู่ที่ ๔ บ้านไสเดือย ตำบลนาหมื่นศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	5,600.000	14.38	80,528.00	1.3822	19.87	111,305.80
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	865.200	532.83	461,004.51	1.3822	736.47	637,200.43
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

กิตติ สีสุข

10 มีนาคม 2563 14:08:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๙-๐๐๒ สายหนองฆ่าวัว หมู่ที่ ๔ บ้านไสเดือย ตำบลนาหมื่นศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,600.000	28.96	162,176.00	1.3822	40.02	224,159.66
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	3.1.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	5,600.000	221.01	1,237,656.00	1.3822	305.48	1,710,688.12
	4. งานตีเส้นจราจร							
5	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	35.000	290.00	10,150.00	1.3822	400.83	14,029.33
6	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	224.000	290.00	64,960.00	1.3822	400.83	89,787.71
	5. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

กิตติ สีสุข

10 มีนาคม 2563 14:08:45

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๙-๐๐๒ สายหนองฆ่าวัว หมู่ที่ ๔ บ้านไสเดือย ตำบลนาหมื่นศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนทางเข้าตลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,942,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2563 เป็นเงิน 2,852,505.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุพล ศรีโยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 ปรีชา มากแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

7.3 กิตติ สีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

กิตติ สีสุข

10 มีนาคม 2563 14:08:13