สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 9/2558

โครงการ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาหมื่นศรี

ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานต้นทุน	930,620.00	1.070	995,763.40	
สรุป	รวมคิดราคาก่อสร้างเป็นเงิน			995,763.40	ระยะเวลาก่อสร้าง 80 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ	**เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน**		**995,000.00**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุพล ศรีโยธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติ สีสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายพจนันธ์ อินทองช่วย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาหมื่นศรี

ดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 9/2558 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เครื่องขยายเสียง Power Amp ขนาด 1,500 วัตต์	2.00	เครื่อง	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
2	เครื่องส่งสัญญาณ Transmitision Lineout put ขนาด 1,500 วัตต์	2.00	เครื่อง	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
3	เครื่องขยายเสียง Power Amp ขนาด 1,000 วัตต์	1.00	เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
4	เครื่องส่งสัญญาณ Transmitision Lineout put ขนาด 1,000 วัตต์	1.00	เครื่อง	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
5	สายลำโพงดร๊อปวายส์ 2 X 0.9 มม.	27,850.00	เมตร	14.00	389,900.00	7.00	194,950.00	584,850.00	
6	Matching Transmission ขนาด 50 วัตต์และกล่องกันน้ำ	45	ชุด	950.00	42,750.00	-	-	42,750.00	
7	ลำโพงฮอร์น 20" พร้อม Driver unit ขนาด 150 วัตต์	90	ชุด	1,300.00	117,000.00	-	-	117,000.00	
8	เครื่องรับวิทยุ Tuner AM / FM	1	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
9	ไมค์โครโฟน ชนิด ondenser mic พร้อมขาตั้งในตัว	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
10	เครื่องเล่น CD DVD MP3 USB ในตัว	1	เครื่อง	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
11	ตู้ใส่เครื่องขยายพร้อมอุปกรณ์ พร้อมชุดเบรคเกอร์ จ่ายไฟในตัว	1	ตู้	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
12	เสาไฟฟ้า ขนาด 9.00 ม.	16	ต้น	2,900.00	46,400.00	870.00	13,920.00	60,320.00	
13	อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด	1	งาน	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	ยอดยกไป				**721,750.00**		**208,870.00**	**930,620.00**	

ตารางเปรียบเทียบราคา โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาหมื่นศรี

ดับที่	รายการ	ผู้เสนอราคา				ราคาต่ำสุด	หมายเหตุ
		ร้านตรังการไฟฟ้า	ร้านลุงเริญ	ร้านเทคนิคทีวี	ร้านเคพีเซอร์วิส		
1	เครื่องขยายเสียง Power Amp ขนาด 1,500 วัตต์	22,000.00	22,500.00	23,000.00	22,500.00	22,000.00	
2	เครื่องส่งสัญญาณ Transmitision Lineout put	13,000.00	13,800.00	13,500.00	13,500.00	13,000.00	
	ขนาด 1,500 วัตต์						
3	เครื่องขยายเสียง Power Amp ขนาด 1,000 วัตต์	19,000.00	20,000.00	19,500.00	19,800.00	19,000.00	
4	เครื่องส่งสัญญาณ Transmitision Lineout put	9,500.00	11,000.00	9,500.00	9,800.00	9,500.00	
	ขนาด 1,000 วัตต์						
5	สายลำโพงดร๊อปวายส์ 2 X 0.9 มม.	14.00	15.00	17.00	17.00	14.00	
6	Matching Transmission ขนาด 50 วัตต์และกล่องกันน้ำ	950.00	980.00	980.00	980.00	950.00	
7	ลำโพงฮอร์น 20" พร้อม Driver unit ขนาด 150 วัตต์	1,300.00	1,400.00	1,350.00	1,400.00	1,300.00	
8	เครื่องรับวิทยุ Tuner AM / FM	3,500.00	3,500.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	
9	ไมค์โครโฟน ชนิด ondenser mic พร้อมขาตั้งในตัว	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,250.00	1,200.00	
10	เครื่องเล่น CD DVD MP3 USB ในตัว	3,200.00	3,800.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	
11	ตู้ใส่เครื่องขยายพร้อมอุปกรณ์ พร้อมชุดเบรคเกอร์	7,500.00	8,000.00	7,800.00	7,800.00	7,500.00	
12	เสาไฟฟ้า ขนาด 9.00 ม.	3,000.00	2,900.00	2,900.00	3,000.00	2,900.00	
13	อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด	12,000.00	20,000.00	18,000.00	15,000.00	12,000.00	
	รวม	96,164.00	109,095.00	109,095.00	101,547.00	95,864.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุพล ศรีโยธา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติ สีสุข)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพจนันธ์ อินทองช่วย)

แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาหมื่นศรี หมู่ที่ ๑-๘ .....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๙๗,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ติดตั้งเครื่องควบคุมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ไว้ที่ ที่ทำการ อบต.นาหมื่นศรี และเดินสายนำสัญญาณ ระยะทางรวม ๒๗,๘๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์น ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๔๕ จุดๆละ ๒ ดอก.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..... ๙๙๕,๐๐๐.- .....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....
๕.๒....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสุพล	ศรีโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายกิตติ	สีสุข	กรรมการ
๖.๓	นายพจนันธ์	อินทองช่วย	กรรมการ