ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไทรงาม-บ้านนาทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **950,000.-บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)**

3. ลักษณะงาน

ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไทรงาม-บ้านนาทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี กว้าง 7 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน **958,000.-บาท**

5. บัญชีประมาณราคากลาง

   5.1 แบบ ปร.5

   5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคา

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   6.1 นายสุพล ศรีโยธา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

   6.2 นายกิตติ สีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

   6.3 นายพจนันธ์ อินทองช่วย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนน

กิจกรรม งานปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ระหัสสายทาง **ชื่อสายทาง** บ้านไทรงาม-บ้านนาทุ่ง

สถานที่ตั้ง ม. 4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง	CS	กว้าง	7.000	เมตร
ชนิดไหล่ทาง	CS	กว้างข้างละ	0.000	เมตร

พื้นที่ดำเนินการปรับปรุงผิวทาง ช่วง กม.ที่ 0+196 ถึง กม.ที่ 0+496

ชนิดผิวทาง	PARA AC	กว้าง	7.000	เมตร
ชนิดไหล่ทาง	PARA AC	กว้างข้างละ	0.000	เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	693,229.50	**1.3822**	958,181.81	Factor F 1.3822 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			958,181.81	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			958,000.00	
	(เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ดำเนินการ 2,100.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 456.00 บาท

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขาฯ

(นายพจนันธ์ อินทองช่วย)

วิศวกรโยธา

ข้อมูลประกอบ

ระหัสสายทาง **ชื่อสายทาง** บ้านไทรงาม-บ้านนาทุ่ง

สถานที่ตั้ง ม. 4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง **ระยะทางดำเนินการ** 0+300 กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**					
	1.1 งานขุดรื้อผิวทางลาดยางเดิม (3 ซม.) ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	
	1.1 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	
2	**งานผิวทาง**			-	-	
	1.3 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	2.2 Tack Coat	2,100	ตร.ม.	10.79	22,659.00	
	2.3 Para Asphaltic Concrete			-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	5 ซม.
	- ParaAsphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,100	ตร.ม.	309.48	649,908.00	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	
	1.4 Para Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	
3	**งานผิวไหล่ทาง**			-	-	
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	
2	**งานตีเส้นจราจร**			-	-	
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) 10 ซม.	60.00	ตร.ม.	290.00	17,400.00	
	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) 15 ซม.	11.25	ตร.ม.	290.00	3,262.50	
3	**งานจราจรสงเคราะห์**			-	-	
	3.1 งานติดตั้ง			-	-	
	3.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	
	3.2 งานติดตั้ง			-	-	
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	
	3.3.1 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	
	3.3.2 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	
	3.2.3 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	
	รวม				**693,229.50**	