แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ .....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕๐,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๒๕ x ๐.๒๐ เมตร ความยาว ๘๒ เมตร .....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..... ๑๕๐,๐๐๐.- .....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๕.๒....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ก) จำนวน ๑ ฉบับ.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายสุพล	ศรีโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายกิตติ	สีสุข	กรรมการ
๖.๓	นายพจนันธ์	อินทองช่วย	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 6/2559

โครงการ โครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคาร ศพด.

ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานต้นทุน	118,261.00	1.2708	150,286.07	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมคิดราคาก่อสร้างเป็นเงิน			150,286.07	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ	**หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน**		**150,000.00**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายพจนันธ์ อินทองช่วย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคาร ศพด.

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 6/2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 31 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หม
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอนรางน้ำฝน พีวีซี สำเร็จรูป ขอรับเหล็กกล่อง 3/4" x 3/4"	63.00	เมตร			20.00	1,260.00	1,260.00	
2	งานรางน้ำฝนสแตนเลส เกรด 304 เบอร์ 27 ขนาด 22x25x10 ซม.	82.00	เมตร	1,243.31	101,951.42			101,951.42	รวมค่
3	งานท่อน้ำลงสแตนเลส เกรด 304 เบอร์ 27 ขนาด Ø 4 นิ้ว	22.50	เมตร	668.87	15,049.58			15,049.58	รวมค่
	ยอดยกไป				**117,001.00**		**1,260.00**	**118,261.00**	

ตารางเปรียบเทียบราคา โครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 3

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ผู้เสนอราคา			ราคาเฉลี่ย	หมายเหตุ
			นายพิสิษฐ์ เต็มพร้อม	นายวีระชัย อรพันธุ์เศรษฐ์	นายนิคม สุวรรณรัตน์		
1	งานรื้อถอนรางน้ำฝน พีวีซี สำเร็จรูป ขอรับเหล็กกล่อง 3/4" x 3/4"	เมตร	30.00	25.00	20.00	25.00	
2	งานรางน้ำฝนสแตนเลส เกรด 304 เบอร์ 27 ขนาด 22x25x10 ซม.	เมตร	1,560.00	1,580.00	1,600.00	1,580.00	1,243.31
3	งานท่อน้ำลงสแตนเลส เกรด 304 เบอร์ 27 ขนาด Ø 4 นิ้ว	เมตร	850.00	800.00	900.00	850.00	668.87

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุพล ศรีโยธา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติ สีสุข)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพจนันธ์ อินทองช่วย)