แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 2/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	193,222.48	เงื่อนไข
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
			เงินประกันผลงานหัก 0.00%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	193,222.48	
	ราคากลาง	193,222.48	
	ราคากลาง หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์		

หมายเหตุ

คำนวณราคากลางตาม ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 2/2563

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ หมู่ที่ 1

ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานเจาะบ่อบาดาล	175,440.00	1.0000	175,440.00	**เงื่อนไข**
2	ประเภทงานระบบประปา	13,620.16	1.3056	17,782.48	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมคิดราคาก่อสร้างเป็นเงิน			193,222.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**193,222.48**	

หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ หมู่ที่ 1 **แบบ ปร.4**

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 2 / 2563 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ + แรงงาน (บาท)	
1	**งานบ่อบาดาล**								
1.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ความลึก								อัตราราคาต่อหน่วย ปี 62
	65 เมตร ท่อกรุ พีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมพื้น								ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท
	คอนกรีตปากบ่อขนาด 1.50 x 1.50 x 0.15 เมตร								
	ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.50 เมตร	43.00	เมตร	2,040.00	87,720.00			87,720.00	
	ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 65 เมตร	22.00	เมตร	2,030.00	44,660.00			44,660.00	
1.2	ค่าคำขออนุญาต ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	1.00	งาน	1,010.00	1,010.00		-	1,010.00	
	ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล				-		-	-	
1.3	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	งาน	1,350.00	1,350.00		-	1,350.00	อัตราราคาต่อหน่วย ปี 62
1.4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ ขนาด	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00		-	40,700.00	อัตราราคาต่อหน่วย ปี 62
	1.5 แรงม้า 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม								
	ไฟฟ้า , ท่อสูบน้ำในบ่อบาดาลและชุดฝาปิดปากบ่อ								
	ชนิด PVC								
	รวมงานบ่อบาดาล				175,440.00		0.00	175,440.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ หมู่ที่ 1 **แบบ ปร.4**

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 2 / 2563 แผ่นที่ 2/2

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ + แรงงาน (บาท)	
2	**ประเภทงานระบบ**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2" (คาดน้ำเงิน)	3.00	ท่อน	514.02	1,542.06	320.00	960.00	2,502.06	
	- ข้องอ 90 องศา GS Ø 1 1/2"	6.00	ตัว	73.93	443.58		0.00	443.58	
	- ยูเนี่ยน GS Ø 1 1/2"	2.00	ตัว	173.80	347.60		0.00	347.60	
	- โฟร์สวิทช์	1.00	ตัว	715.00	715.00		0.00	715.00	
	- สามทาง GS Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	122.10	122.10		0.00	122.10	
	- เช็ควาล์ว ขนาด Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	493.90	493.90		0.00	493.90	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	4,579.44	4,579.44		0.00	4,579.44	
	- ประตูน้ำชนิดบอลวาล์ว ขนาด Ø 1 1/2"	2.00	ตัว	440.00	880.00	300.00	600.00	1,480.00	
	- สวิทช์ลูกลอย	1.00	ชุด	275.00	275.00		0.00	275.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 10 ตร.มม.	8.00	เมตร	28.21	225.68		0.00	225.68	
	- สายไฟฟ้า VCT 2 x 1.5 ตร.มม.	31.00	เมตร	14.30	443.30		0.00	443.30	
	- ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง ขนาด Ø 1/2"	14.00	ท่อน	42.06	588.84	80.00	1,120.00	1,708.84	
	- ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟ ขนาด Ø 1/2"	14.00	อัน	2.90	40.60		0.00	40.60	
	- ข้อต่อโค้งท่อร้อยสายไฟ ขนาด Ø 1/2"	12.00	อัน	5.80	69.60		0.00	69.60	
	- ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง ขนาด Ø 1"	1.00	ท่อน	93.46	93.46	80.00	80.00	173.46	
	ยอดยกไป				**10,860.16**		**2,760.00**	**13,620.16**	