แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทาง บ้านนางพร้อย-ทางหลวงชนบท (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.643 กม. จาก กม. 0+600 ถึง กม.ที่ 1+243

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง					
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,286.00	1.74	2,237.64	
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,215.00	11.06	35,557.90	
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	489.43	48.91	23,938.02	
	2.3.1 งานดินถม					
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	9.87	46.83	462.21	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 งานรองพื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.	-	-	-	
	3.2 งานพื้นทาง					
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
	3.2.2 งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ....	ลบ.ม.		-	-	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	160.75	408.47	65,661.55	5
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	3,215.00	324.32	1,042,688.80	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	30.00	173.00	5,190.00	
	4.1.2 Contraction Joint	เมตร	285.00	104.00	29,640.00	
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร	643.00	56.00	36,008.00	
	4.2 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	96.45	104.90	10,117.61	
5	งานเบ็ดเตล็ด					
	5.1 งานระบบระบายน้ำ					
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม					
	5.1.1(5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	9.00	4,838.00	43,542.00	
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร					
	5.2.1 งานป้ายจราจร					