แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ สายห้วยน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบเลขที่ 21 / 2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27/2/2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรหินผุบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. ความหนาตามแบบแปลนกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	488,688.05	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	488,688.05	
	คิดเป็นราคากลาง	488,688.05	
	(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 977,376.10 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ สายห้วยน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบเลขที่ 21 / 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 27/2/2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,000.00	3.93	7,860.00	1.3822	5.43	10,864.09
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	64.05	34.29	2,196.27	1.3822	47.40	3,035.68
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.			-		-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางหินผุ บดอัดแน่น หนาไม่น้อยกว่า ซม.	ลบ.ม.	1,310.90	225.55	295,673.50	1.3822	311.76	408,679.91
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,009.89	7,069.23	1.3822	1,395.87	9,771.09
	3.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,635.58	11,449.06	1.3822	2,260.70	15,824.89
	3.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	3,663.76	29,310.08	1.3822	5,064.05	40,512.39
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
							รวมค่าก่อสร้าง	488,688.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	353,558.14
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782