ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน – บ้านต้นปาบ รหัสสายทาง ตง.ถ ๕๙ – ๐๔๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๔๙๗,๐๐๐.- ..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๑๘๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหมื่นศรี เลขที่ ๑๙/๒๕๖๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน .....๕๑๓,๔๕๙.๘๙..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม .....

๖.๒ .....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖ , ปร.๕ , ปร.๔.....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ .....นายสุพล ศรีโยธา ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาหมื่นศรี ประธานกรรมการ.....

๗.๒ .....นายกิตติ สีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....

๗.๓ .....นายปรีชา มากแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านต้นปาบ

รหัสสายทาง ตง.ถ 59 - 046

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 19/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1-มี.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน	490,177.84	
2	งานอาคาร (งานประปา)	23,282.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	513,459.89	
	ราคากลาง	513,459.89	

ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์

หมายเหตุ

คำนวณราคากลางตาม ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านต้นปาบ รหัสสายทาง ตง.ถ 59-046

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบเลขที่ 19 / 2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1/3/2566

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	490,177.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	490,177.84	
	คิดเป็นราคากลาง	490,177.84	
	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.185 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,649,609.95 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 62 / 2566 สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านต้นปาบ รหัสสายทาง ตง.ถ 59-046

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

แบบเลขที่ 19 / 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 1/3/2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	555.00	1.84	1,021.20	1.3822	2.54	1,411.50
	2.2 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.						-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางหินผุ บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	137.25	206.07	28,283.11	1.3822	284.83	39,092.91
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	37.00	682.64	25,257.68	1.3822	943.55	34,911.17
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	740.00	353.77	261,789.80	1.3822	488.98	361,845.86
	4.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	278.25	3,339.00	1.3822	384.60	4,615.17
	4.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	122.05	7,811.20	1.3822	168.70	10,796.64
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	27.75	133.96	3,717.39	1.3822	185.16	5,138.18
6	งานตีเส้นจราจร							-
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.78	290.00	1,676.20	1.3822	400.84	2,316.84
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	37.00	290.00	10,730.00	1.3822	400.84	14,831.01
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						-
	7.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	3.00	3,670.13	11,010.39	1.3822	5,072.85	15,218.56
8	8. งานอื่นๆ							
	8.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	ท่อน						-
							รวมค่าก่อสร้าง	**490,177.84**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	354,635.97
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 19/2565

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน - บ้านต้นปาบ (งานวางท่อประป

ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	17,807.90	1.3074	23,282.05	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมคิดราคาก่อสร้างเป็นเงิน			23,282.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**23,282.05**	

สองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน - บ้านต้นปาบ (งานวางท่อประปา) **แบบ ปร.4**

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 19/2565 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานวางท่อประปา PVC**								
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว	53.00	ท่อน	134.58	7,132.74	120.00	6,360.00	13,492.74	
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	50.47	100.94			100.94	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	16.82	16.82			16.82	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด 1/2"	8.00	อัน	24.30	194.40			194.40	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	24.30	48.60			48.60	
	- ข้องอ 90 องศา PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	17.76	53.28			53.28	
	- ฝาอุด PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	3.00	อัน	20.00	60.00			60.00	
	- น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	126.17	252.34			252.34	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,196.26	3,588.78			3,588.78	
	รวมงานต้นทุน				11,447.90		6,360.00	17,807.90	