ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ หน่วย หมู่ที่ ๒,๖,๗ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๓๒๑,๐๐๐.- ..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ....โดยการขยายเขตระบบประปาหน่วยที่ดินนางละมัย นิลลออ หมู่ที่ ๒,๗ ความยาวรวม ๑,๗๑๘ เมตร หน่วยเขาช้างหาย หมู่ที่ ๖ ความยาวรวม ๔๐๔ เมตร หน่วยบ้านนายเชย เสนีย์ หมู่ที่ ๗ ความยาวรวม ๘๔๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหมื่นศรี เลขที่ ๑๗/๒๕๖๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๘ มีค. ๒๕๖๖ ..... เป็นเงิน .....๓๑๙,๕๙๐.๕๓..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๕ , แบบ ปร.๔ .....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ .....นายสุพล ศรีโยธา ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาหมื่นศรี ประธานกรรมการ.....

๗.๒ .....นายกิตติ สีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....

๗.๓ .....นายปรีชา มากแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,6,7 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 17/2565

โครงการ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หน่วย

ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานขยายเขตระบบประปา	244,447.40	1.3074	319,590.53	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			319,590.53	
	คิดเป็นราคากลาง			**319,590.53**	

สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสามสตางค์

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หน่วย **แบบ ปร.4**

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 17/2565 แผ่นที่ 1/4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานขยายเขตระบบประปา หน่วยที่ดินนางละมัย นิลละออ**								
	ช่วงที่ 1 บริเวณกลุ่มบ้านหนองขอน								
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	22.00	ท่อน	134.58	2,960.76	120.00	2,640.00	5,600.76	
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	50.47	50.47		-	50.47	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	31.14	93.42		-	93.42	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	24.30	48.60		-	48.60	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	18.00	36.00		-	36.00	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	4.00	12.00		-	12.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	126.17	252.34		-	252.34	
	ช่วงที่ 2 บริเวณกลุ่มบ้านนาหมื่นศรี								
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	204.00	ท่อน	212.15	43,278.60	160.00	32,640.00	75,918.60	
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	181.00	ท่อน	134.58	24,358.98	120.00	21,720.00	46,078.98	
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	9.00	ตัว	26.17	235.53		-	235.53	
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	17.76	17.76		-	17.76	
	- ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	23.00	69.00		-	69.00	
	- ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00	ตัว	21.00	84.00		-	84.00	
	- ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	860.00	1,720.00	400.00	800.00	2,520.00	
	ยอดยกไป				**73,217.46**		**57,800.00**	**131,017.46**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หน่วย **แบบ ปร.4**

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 17/2565 แผ่นที่ 2/4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				73,217.46		57,800.00	131,017.46	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	9.00	ตัว	54.00	486.00		-	486.00	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	10.00	ตัว	31.14	311.40		-	311.40	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	27.00	27.00		-	27.00	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	18.00	54.00		-	54.00	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	19.00	ตัว	4.00	76.00		-	76.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	15.00	กระป๋อง	126.17	1,892.55		-	1,892.55	
	- เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	25.00	50.00		-	50.00	
	ยอดยกไป				**76,114.41**		**57,800.00**	**133,914.41**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หน่วย

แบบ ปร.4

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 17/2565 แผ่นที่ 3/4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				76,114.41		57,800.00	133,914.41	
2	**งานขยายเขตระบบประปา หน่วยเขาช้างหาย**								
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	101.00	ท่อน	134.58	13,592.58	120.00	12,120.00	25,712.58	
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	50.47	50.47		-	50.47	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	24.30	24.30		-	24.30	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	31.14	93.42		-	93.42	
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	10.00	ตัว	17.76	177.60		-	177.60	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	18.00	18.00		-	18.00	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	4.00	12.00		-	12.00	
	- แคล้ม PVC ยึดท่อ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	23.00	ตัว	14.00	322.00		-	322.00	
	- ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	15.00	30.00		-	30.00	
	- ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	515.00	515.00	300.00	300.00	815.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	126.17	504.68		-	504.68	
	- เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	25.00	25.00		-	25.00	
	ยอดยกไป				**91,479.46**		**70,220.00**	**161,699.46**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หน่วย

แบบ ปร.4

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 17/2565 แผ่นที่ 4/4

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				91,479.46		70,220.00	161,699.46	
3	**งานขยายเขตระบบประปา หน่วยบ้านนายเชย เสนีย์**								
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	211.00	ท่อน	212.15	44,763.65	160.00	33,760.00	78,523.65	
	- ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	50.47	50.47		-	50.47	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	37.38	74.76		-	74.76	
	- สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	54.00	162.00		-	162.00	
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว	10.00	ตัว	26.17	261.70		-	261.70	
	- ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00	ตัว	21.00	84.00		-	84.00	
	- ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	860.00	1,720.00	400.00	800.00	2,520.00	
	- ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	4.00	12.00		-	12.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	8.00	กระป๋อง	126.17	1,009.36		-	1,009.36	
	- เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	25.00	50.00		-	50.00	
	ยอดยกไป				**139,667.40**		**104,780.00**	**244,447.40**	