# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ..... โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านไสใหญ่ (หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง....

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๘๕๒,๐๐๐.- ..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ....ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล โดยการขุดวางท่อเมนจ่ายน้ำ ระยะทางรวม ๖,๕๙๒ เมตร แยกเป็นท่อเมนจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ระยะทาง ๘๒๐ เมตร , ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๗๒๐ เมตร และขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๓,๐๕๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหมื่นศรี

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน .....๘๔๓,๔๕๘.๘๒..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ..... แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๔ , ปร.๕ .....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ .....นายสุพล ศรีโยธา ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาหมื่นศรี ประธานกรรมการ.....

๗.๒ .....นายกิตติ สีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....

๗.๓ .....นายปรีชา มากแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ.....

# สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 13/2565

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านไสใหญ่ (หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ)

ประมาณราคาตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานอาคาร | 644,649.05 | 1.3084 | 843,458.82 | **เงื่อนไข**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%<br>เงินประกันผลงานหัก 0.00%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%<br>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 843,458.82 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | **843,458.82** | |

แปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติ สีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปรีชา มากแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

**รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านไสใหญ่ (หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ) **แบบ ปร.4**

**โดย** องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 13/2565 แผ่นที่ 1/2

**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | รวม วัสดุ+แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | **งานขุดวางท่อเมนประปา หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ** | | | | | | | | |
| | - ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว | 205.00 | ท่อน | 465.42 | 95,411.10 | 300.00 | 61,500.00 | 156,911.10 | |
| | - ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว | 680.00 | ท่อน | 212.15 | 144,262.00 | 160.00 | 108,800.00 | 253,062.00 | |
| | - ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | 763.00 | ท่อน | 134.58 | 102,684.54 | 120.00 | 91,560.00 | 194,244.54 | |
| | - ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว เชื่อมมิเตอร์น้ำ | 92.00 | ท่อน | 50.47 | 4,643.24 | 30.00 | 2,760.00 | 7,403.24 | |
| | - ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 3 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 2,092.00 | 4,184.00 | 600.00 | 1,200.00 | 5,384.00 | |
| | - ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 2 นิ้ว | 6.00 | ตัว | 760.00 | 4,560.00 | 400.00 | 2,400.00 | 6,960.00 | |
| | - ประตูน้ำ ทองเหลือง แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 445.00 | 890.00 | 300.00 | 600.00 | 1,490.00 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 146.73 | 586.92 | | - | 586.92 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด Ø 1 1/2 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 165.00 | 330.00 | | - | 330.00 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด Ø 1 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 121.00 | 121.00 | | - | 121.00 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว | 18.00 | ตัว | 110.00 | 1,980.00 | | - | 1,980.00 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว | 5.00 | ตัว | 37.38 | 186.90 | | - | 186.90 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1 1/2 นิ้ว | 3.00 | ตัว | 59.00 | 177.00 | | - | 177.00 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว | 87.00 | ตัว | 53.00 | 4,611.00 | | - | 4,611.00 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว | 70.00 | ตัว | 34.00 | 2,380.00 | | - | 2,380.00 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด Ø 3/4 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 34.00 | 34.00 | | - | 34.00 | |
| | **ยอดยกไป** | | | | **367,041.70** | | **268,820.00** | **635,861.70** | |

**รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านไสใหญ่ (หน่วยบ้านนายแคล้ว เยาว์ดำ) **แบบ ปร.4**

**โดย** องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี **แบบเลขที่** 13/2565 แผ่นที่ 2/2

**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | รวมวัสดุ+แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | 367,041.70 | | 268,820.00 | 635,861.70 | |
| | - สามทาง PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | 5.00 | ตัว | 24.30 | 121.50 | | | 121.50 | |
| | - ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว | 14.00 | ตัว | 76.64 | 1,072.96 | | - | 1,072.96 | |
| | - ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 2 นิ้ว | 32.00 | ตัว | 26.17 | 837.44 | | - | 837.44 | |
| | - ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | 18.00 | ตัว | 17.76 | 319.68 | | - | 319.68 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC เกลียวใน ขนาด Ø 3 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 65.00 | 65.00 | | - | 65.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 3 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 54.00 | 216.00 | | - | 216.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 2 นิ้ว | 12.00 | ตัว | 21.00 | 252.00 | | - | 252.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 15.00 | 60.00 | | - | 60.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ลด Ø 2 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 74.00 | 296.00 | | - | 296.00 | |
| | - ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด Ø 1 1/2 นิ้ว | 9.00 | ตัว | 22.00 | 198.00 | | - | 198.00 | |
| | - ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | 17.00 | ตัว | 17.00 | 289.00 | | - | 289.00 | |
| | - ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 26.00 | 26.00 | | - | 26.00 | |
| | - น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม | 20.00 | กระป๋อง | 126.17 | 2,523.40 | | - | 2,523.40 | |
| | - เทปพันเกลียว | 10.00 | ม้วน | 23.00 | 230.00 | | - | 230.00 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน ขนาด Ø 4 นิ้ว | 1.00 | ท่อน | 2,280.37 | 2,280.37 | | - | 2,280.37 | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | 375,829.05 | | 268,820.00 | 644,649.05 | |